

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prace przy konserwacji estetycznej będą prowadzone równoległe z trwającą konserwacją techniczną obecnie gotowa jest 1/4 powierzchni sklepienia.

Powierzchnia sklepienia:

- powierzchnia do opracowania – 180,31 m².

Zakres prac konserwatorskich dla sklepienia Sali Egipskiej – konserwacja estetyczna:

1. Uzupelnienie pobiaty wapiennej w miejscach kitów
2. Wykonanie uzupelnienia warstwy malarskiej przez punktowanie metoda naśladowczą z zastosowaniem suchych pigmentów historycznych na spoiwie klejowym
3. Zabezpieczenie powierzchni polichromii roztworem Paraloidu B 72 w alkoholu lub octanie etylu
4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej